

An den	zur öffentlichen	zur nichtöffentlichen	Beratung am	Beschlussfassung am	
Gemeinderat	x			20.03.2018	DS 082/2018
					II-60.1 sd 06.03.2018

Vergabe von Bauleistungen
Erschließung in der Heide in Nagold-Vollmaringen - Tief- und Straßenbauarbeiten

Anlagen:
 Ergebnisübersicht (nichtöffentlich)

Beschlussvorschlag

Der Auftrag für die Tief- und Straßenbauarbeiten wird der Firma mit der Bieter-Nummer 1 erteilt.



Jürgen Großmann
 Oberbürgermeister



Über-/Außerplanmäßige Ausgaben bei	
Von den Ausgaben sind finanziert	durch VE
<input type="checkbox"/> Außer- <input type="checkbox"/> Überplanmäßig	sind bereitzustellen.
Deckungsvorschlag:	
Gesehen Stadtkämmerei:	

Sachdarstellung

1. Beschreibung der Maßnahme

Die Stadt Nagold beabsichtigt im Stadtteil Vollmaringen eine innere Erschließung zu realisieren.

Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand von Vollmaringen, dabei handelt es sich um ein hinterliegendes Grundstück zur Straße „In der Heide“. Die Fläche der neuen Erschließung wird im Süden und Osten durch bestehende Wohngebiete umgeben.

Für die Erschließung ist vorgesehen eine Stichstraße mit Wendeplatte vom bestehenden Wohnweg (Breite ca. 3,50 m) mit einer Länge von ca. 80 m herzustellen. Die Wendeplatte befindet sich nicht am Ende der Stichstraße, sondern liegt ungefähr in der Mitte. Im Einmündungsbereich werden ein Parkplatz mit 6 Stellplätzen sowie ein Platz für Müllcontainer angelegt.

In die Erschließungsanlage werden Kanal und Wasserleitungen eingelegt. Ebenso ist eine Beleuchtung sowie Leerrohre für DSL vorgesehen. Der Anschluss für die neue Wasserleitung erfolgt in der Straße „In der Heide“. Der Kanal wird am bestehenden Schacht im vorhandenen Wohnweg angeschlossen.

Die Einfassung der Straße erfolgt durch einen Rundbordstein mit einem Anschlag von 4 cm. Für die notwendige Ausleuchtung werden 2 neue Straßenleuchten versetzt. Die Entwässerung der Straße erfolgt über Straßeneinläufe, durch welche das Regenwasser dem Kanal zugeführt wird. Da die neue Straße teilweise ein sehr geringes Längsgefälle aufweist, kommen in diesen Bereichen Rinnenplatten zum Einsatz. Die angrenzenden Grundstücke werden alle mit entsprechenden Hausleitungen versorgt. Der Parkplatz wie auch der Platz für Müllcontainer wird in Pflasterbauweise hergestellt.

Gehwege sind bei der Erschließung nicht vorgesehen.

Die Erschließung „In der Heide“ wird an die vorhandenen Trassen der Telekom/ EnBW und eventuell Unitymedia angeschlossen. Diese zusätzlichen Erschließungsarbeiten werden von den Versorgungsträgern selbst durchgeführt.

2. Ausschreibung und Angebote

Es wurde eine öffentliche Ausschreibung nach der VOB/A durchgeführt.

Eine einwandfreie Ausführung einschl. Gewährleistung ist zu erwarten.

Das wirtschaftlichste Angebot wurde von der Firma mit der Bieter-Nummer 1 abgegeben. Die Firma ist als fachkundig bekannt. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, die Arbeiten an die Firma mit der Bieter-Nummer 1 zu vergeben.

Die Kostenberechnung beträgt:	261.800,00 €
Vergabesumme:	238.000,00 €

3. Finanzierung

Die Finanzierung i.H.v. ist gesichert. Die erforderlichen Mittel stehen zur Verfügung:

In der Heide Vollmaringen Erschließung

54100091015	Verfügbare Mittel:	99.323,13 €
-------------	--------------------	-------------

In der Heide Vollmaringen Beleuchtung

54100291010	Verfügbare Mittel:	20.000,00 €
-------------	--------------------	-------------

Erschließung In der Heide Wasser (netto)

53309400011	Verfügbare Mittel:	80.000,00 € (netto)
-------------	--------------------	---------------------

Erschließung In der Heide Kanal

53809100009	Verfügbare Mittel:	100.000,00 €
-------------	--------------------	--------------